

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	221 日間	自 令和 6年 8月23日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	959,280		
基準点測量	式	1	903,000		
4級基準点測量	式	1	903,000	4級基準点測量	30 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	56,280		
4級水準測量	式	1	56,280	4級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	1,921,689		
現地測量	式	1	1,921,689		
現地測量	式	1	1,921,689	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.1) 1 (km2) 式
応用測量	式	1	1,800,190		
路線測量	式	1	1,800,190		
路線測量	式	1	1,800,190	作業計画	1 業務
				現地踏査	1 km
				縦断測量	1 km
				横断測量	1 km
直接経費	式	1	231,749		

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	231,749		
旅費交通費	式	1	22,922	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
安全費	式	1	119,827	安全費	1 式
電子成果品作成費	式	1	89,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	4,912,908		
間接測量費	式	1	3,507,092		
諸経費	式	1	3,507,092		
測量業務価格	式	1	8,420,000		
一般調査	式	1	4,567,818		
直接調査費	式	1	3,531,008		
機械ボーリング	式	1	2,175,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	25 m 25 m 25 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,060,000	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	25 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	25 回
				軟岩	25 回
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	103,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,036,810		
運搬費	式	1	62,730	運搬費	1 式
準備費	式	1	365,170	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	336,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	172,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	75,435	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	24,675	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費		式	1	4,567,818	
間接費		式	1	3,272,182	
諸経費		式	1	3,272,182	
一般調査業務費		式	1	7,840,000	
解析等調査		式	1	693,526	
直接業務費		式	1	693,526	
解析等調査		式	1	693,526	解析等調査 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	693,526	
その他原価		式	1	373,463	
一般管理費等		式	1	573,011	
解析等調査業務費		式	1	1,640,000	
調査業務価格		式	1	9,480,000	
道路設計		式	1	8,809,212	
道路設計		式	1	4,426,709	
道路詳細設計		式	1	4,426,709	道路詳細設計（A） (1)1 (km)式 縮尺1/1,000
道路設計関係その他設計		式	1	138,400	

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計関係その他設計	式	1	138,400	取付道路	(100)1 (m)式
一般構造物設計	式	1	4,244,103		
一般構造物詳細設計	式	1	4,244,103	箱型函渠	(1)1 (箇所)式
				大型ブロック積擁壁	(1)1 (箇所)式
				補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1)1 (箇所)式
				アンカー付場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	319,484		
仮設構造物設計	式	1	319,484		
仮設構造物詳細設計	式	1	319,484	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	751,100		
共通（設計業務）	式	1	751,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	490,132		

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎河川国道管内道路改築測量設計（その1）業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	490,132	
旅費交通費		式	1	61,132	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	429,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	10,369,928	
その他原価		式	1	5,225,349	
一般管理費等		式	1	8,394,723	
業務価格		式	1	23,990,000	
業務価格		式	1	41,890,000	