積算内訳書

１．業務名

業務名	令和６年度油津・夏井道路（２３号橋）橋梁詳細設計業務
履行場所	宮崎県串間市大字串間地先

２．業務内容

１）事務所名　　宮崎河川国道事務所　工務第三課

２）履行期間　　298 日間　　自　令和　7年 3月 4日
至　令和　7年12月26日

３）設計説明

本業務は、油津・夏井道路で計画している２３号橋の工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な設計計算、設計図面・報告書の作成を行うものである。

４）業務内容

別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和６年度油津・夏井道路（２３号橋）橋梁詳細設計業務	業 種	設計業務
		項 目	橋梁設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁設計	式	1	21,756,568	
橋梁設計	式	1	21,756,568	
橋梁詳細設計（共通）	式	1	2,900,520	橋梁詳細設計（共通） (1　　)1　(橋)式
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）	式	1	8,306,313	鋼多径間連続箱桁橋 1　橋 ２径間,118m,基本構造物
橋梁詳細設計（橋台工）	式	1	2,138,694	逆Ｔ式橋台 1　基 基本構造物 逆Ｔ式橋台 1　基 類似構造物
橋梁詳細設計（橋脚工）	式	1	1,353,744	張出式橋脚 1　基 基本構造物
橋梁詳細設計（橋台基礎工）	式	1	2,032,697	場所打杭 1　基 基本構造物 場所打杭 1　基 類似構造物
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）	式	1	3,707,006	ニューマチックケーソン 1　基 基本構造物
橋梁詳細設計（架設計画）	式	1	1,317,594	架設計画 1　工法
仮設構造物設計	式	1	563,672	
仮設構造物設計	式	1	563,672	

積算内訳書

業務名	令和６年度油津・夏井道路（２３号橋）橋梁詳細設計業務	業 種	設計業務
		項 目	仮設構造物設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮橋・仮桟橋詳細設計	式	1	563,672	仮橋・仮桟橋詳細設計 1 橋 種別:工事用仮橋、仮桟橋
共通	式	1	961,300	
共通（設計業務）	式	1	961,300	
打合せ等	式	1	736,900	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
その他	式	1	97,200	照査技術者による報告 3 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	775,172	
直接経費	式	1	775,172	
旅費交通費	式	1	144,172	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	631,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	24,056,712	
その他原価	式	1	12,323,298	
一般管理費等	式	1	19,589,990	
業務価格	式	1	55,970,000	