

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 開発調査課		
2) 履行期間	239 日間	自 令和 6年 7月22日	至 令和 7年 3月17日
3) 設計説明	本業務は、岩瀬ダム再生事業における基礎資料とするため、岩瀬ダム周辺の地質調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	32,039,668		
直接調査費	式	1	24,259,800		
機械ボーリング	式	1	5,927,750	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直 下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 10 m 破碎帯, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
機械ボーリング	式	1	5,683,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直 下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	

積算内訳書

業務名	令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 破碎帯, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ86mm	10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	12, 232, 850	岩盤透水試験	35 回
				孔内水圧変動測定	35 回
				ボアホールスキャナ計測	175 m
総合解析	式	1	194, 800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	217, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4, 000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	7, 779, 868		
運搬費	式	1	6, 159, 874	運搬費	1 式
準備費	式	1	495, 530	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	435, 600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	519, 074	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	169,790	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	32,039,668		
間接費	式	1	19,410,332		
諸経費	式	1	19,410,332		
一般調査業務費	式	1	51,450,000		
解析等調査	式	1	4,175,150		
直接業務費	式	1	4,175,150		
解析等調査	式	1	4,175,150	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナ解析	175 m
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,464,950		
その他原価	式	1	1,925,272		
一般管理費等	式	1	3,439,778		

積算内訳書

業務名	令和6年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査業務費		式	1	9,830,000	
調査業務価格		式	1	61,280,000	