

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	204 日間	自 令和 6年 8月23日	
		至 令和 7年 3月14日	
3) 設計説明	本業務は、宮崎管内の河川事業において地質調査及び測量を実施し、今後の河川整備の基礎資料とするものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	1,065,400		
基準点測量	式	1	1,003,500		
4級基準点測量	式	1	1,003,500	4級基準点測量	30 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	61,900		
4級水準測量	式	1	61,900	4級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	2,728,417		
現地測量	式	1	2,728,417		
現地測量	式	1	2,728,417	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.2)1 (km2)式
応用測量	式	1	2,690,177		
河川測量	式	1	1,720,177		
河川測量	式	1	1,720,177	作業計画	1 業務
				現地踏査	(1)1 (km)式
				河川定期縦断測量 直接水準	1 km
				河川定期横断測量 直接水準（平地）	20 本
				平均測量幅:200m	

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
深浅測量	式	1	970,000		
河川深浅測量	式	1	970,000	河川深浅測量	20 測線
共通	式	1	91,500		
共通	式	1	91,500		
打合せ等	式	1	91,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	135,367		
直接経費	式	1	135,367		
旅費交通費	式	1	32,367	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	103,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	6,710,861		
間接測量費	式	1	4,629,139		
諸経費	式	1	4,629,139		
測量業務価格	式	1	11,340,000		
一般調査	式	1	10,568,111		
直接調査費	式	1	7,528,720		
機械ボーリング	式	1	4,591,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	20 m

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 90 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1, 998, 500	標準貫入試験 90 回 砂・砂質土 標準貫入試験 40 回 礫混じり土砂 現場透水試験 5 回 ケーシング法	
室内土質試験	式	1	332, 600	土粒子の密度試験 10 試料 土の含水比試験 10 試料 土の粒度試験 10 試料 土の液性限界試験 10 試料	

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の塑性限界試験	10 試料
室内岩石試験	式	1	179,900	試料作成費	7 個
				圧縮強度試験	7 個
				超音波伝搬速度測定	7 個
総合解析	式	1	272,720	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	3,039,391		
運搬費	式	1	137,300	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	328,730	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	2,360,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	160,772	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	52,589	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,568,111		
間接費	式	1	7,021,889		
諸経費	式	1	7,021,889		
一般調査業務費	式	1	17,590,000		
解析等調査	式	1	903,090		
直接業務費	式	1	903,090		
解析等調査	式	1	903,090	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,192,890		
その他原価	式	1	642,371		
一般管理費等	式	1	984,739		
解析等調査業務費	式	1	2,820,000		
調査業務価格	式	1	20,410,000		
業務価格	式	1	31,750,000		