

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	242 日間	自 令和 7年 3月 4日	至 令和 7年10月31日
3) 設計説明	本業務は、金田地区引堤事業に伴い架け替えが必要となる乙房橋の設計に必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,510,568		
直接調査費	式	1	12,769,797		
機械ボーリング	式	1	1,064,580	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 66mm	4.1 m 50.7 m
機械ボーリング	式	1	119,120	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	1.9 m 4.8 m
機械ボーリング	式	1	1,279,344	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	54.7 m 5.3 m
機械ボーリング	式	1	1,064,580	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリ	4.1 m

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 66mm	50.7 m
機械ボーリング	式	1	1,248,808	土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	54.7 m 4.5 m
機械ボーリング	式	1	245,860	土質ボーリング(ノンコアボーリン グ) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン グ) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	4.7 m 4.5 m
機械ボーリング	式	1	1,390,037	土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 66mm	54.7 m 8.2 m
機械ボーリング	式	1	375,360	土質ボーリング(ノンコアボーリン グ) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリン グ) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86	4.7 m 8.2 m

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,367,900	標準貫入試験	10 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	267 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	20 回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	3 回
				普通載荷	
室内試験	式	1	2,248,200	土粒子の密度試験	60 試料
				土の含水比試験	60 試料
				土の粒度試験	60 試料
				土の液性限界試験	60 試料
				土の塑性限界試験	60 試料
				土の湿潤密度試験	60 試料
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	169,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,740,771		

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	112,334	運搬費	1 式
準備費	式	1	410,360	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	855,700	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	273,059	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	89,318	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,510,568		
間接費	式	1	9,379,432		
諸経費	式	1	9,379,432		
一般調査業務費	式	1	23,890,000		
解析等調査	式	1	1,128,026		
直接業務費	式	1	1,128,026		
解析等調査	式	1	1,128,026	計画準備	1 業務
				解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ
					1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,417,826	
その他原価		式	1	763,499	
一般管理費等		式	1	1,168,675	
解析等調査業務費		式	1	3,350,000	
調査業務価格		式	1	27,240,000	