

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	242 日間	自 令和 7年 3月 4日	
		至 令和 7年10月31日	
3) 設計説明	本業務は、金田地区引堤事業に伴い架け替えが必要となる乙房橋の設計に必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	15,130,963		
直接調査費	式	1	12,856,611		
機械ボーリング	式	1	1,248,808	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 54.7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4.5 m	
機械ボーリング	式	1	1,390,037	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 54.7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 8.2 m	
機械ボーリング	式	1	1,466,377	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 54.7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10.2 m	
機械ボーリング	式	1	238,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 6.8 m	

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機械ボーリング	式	1	1,279,344	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	54.7 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	5.3 m
機械ボーリング	式	1	273,860	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	4.7 m
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	5.3 m
機械ボーリング	式	1	1,466,377	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	54.7 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10.2 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,628,000	標準貫入試験	275 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	42 回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	2 回
				普通載荷	

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内試験	式	1	1,498,800	土粒子の密度試験	40 試料
				土の含水比試験	40 試料
				土の粒度試験	40 試料
				土の液性限界試験	40 試料
				土の塑性限界試験	40 試料
				土の湿潤密度試験	40 試料
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	2,274,352		
運搬費	式	1	112,334	運搬費	1 式
準備費	式	1	406,075	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	1,391,100	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費	式	1	274,917	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	89,926	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,130,963		
間接費	式	1	9,749,037		
諸経費	式	1	9,749,037		
一般調査業務費	式	1	24,880,000		
解析等調査	式	1	1,128,026		
直接業務費	式	1	1,128,026		
解析等調査	式	1	1,128,026	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,417,826		
その他原価	式	1	763,499		
一般管理費等	式	1	1,168,675		

積算内訳書

業務名	令和6年度大淀川金田地区乙房橋地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査業務費		式	1	3,350,000	
調査業務価格		式	1	28,230,000	