

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路外地質調査業務
履行場所	宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井外

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	183 日間	自 令和 6年 6月21日	至 令和 6年12月20日
3) 設計説明	本業務は、国道218号高千穂雲海橋道路外において、橋梁検討等に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書・数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	18,125,554		
直接調査費	式	1	12,267,778		
機械ボーリング	式	1	7,714,480	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 24 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 水平, φ 66mm 8 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 29 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 13 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 30 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 119 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 水平, φ 66mm 9 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,795,990	標準貫入試験 32 回 粘性土・シルト 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	29 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	13 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	30 回
				軟岩 孔内載荷試験	128 回
				普通載荷 孔内載荷試験	3 回
				中圧載荷	5 回
室内岩石試験	式	1	188,500	試料作成	10 個
				圧縮強度試験	10 個
総合解析	式	1	381,808	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	5,857,776		
運搬費	式	1	3,282,640	運搬費	1 式
準備費	式	1	542,300	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,685,000	足場仮設	
					1 式
旅費交通費	式	1	262,102	旅費(率計上・宿泊無)	
					1 式
施工管理費	式	1	85,734	施工管理費	
					1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	18,125,554		
間接費	式	1	11,474,446		
諸経費	式	1	11,474,446		
一般調査業務費	式	1	29,600,000		
解析等調査	式	1	1,604,976		
直接業務費	式	1	1,604,976		
解析等調査	式	1	1,604,976	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	417,000		
共通	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
公開用成果品作成		式	1	127,200	公開用成果品作成
					1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	2,021,976	
その他原価		式	1	1,088,834	
一般管理費等		式	1	1,669,190	
解析等調査業務費		式	1	4,780,000	
調査業務価格		式	1	34,380,000	