

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 延岡管内道路管理地質調査外業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 延岡河川国道事務所 道路管理課
- 2) 履行期間 130 日間 自 令和 6年11月19日
至 令和 7年 3月28日

3) 設計説明

本業務は、延岡河川国道事務所管内において、道路管理に必要な地質調査等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内道路管理地質調査外業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,765,075			
直接調査費	式	1	6,264,313			
機械ボーリング	式	1	3,116,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	36	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	536,400	標準貫入試験	36	回
				礫混じり土砂		
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1	式
地すべり調査	式	1	1,591,528	計画準備	1	式
				地下水位測定	1	式
				移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計		
アンカー調査	式	1	723,153	リフトオフ試験	1	式
電子成果品作成費	式	1	129,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	4,000	検定費等		

積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内道路管理地質調査外業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
					2	本
間接調査費	式	1	2,500,762			
運搬費	式	1	1,305,840	運搬費	1	式
				ラフテレーンクレーン	1	式
準備費	式	1	321,000	準備及び跡片付け	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	363,000	足場仮設	1	式
安全費	式	1	333,130	安全費	1	式
旅費交通費	式	1	133,970	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	43,822	施工管理費	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	8,765,075			
間接費	式	1	5,934,925			
諸経費	式	1	5,934,925			
一般調査業務費	式	1	14,700,000			
解析等調査	式	1	635,704			
直接業務費	式	1	635,704			
解析等調査	式	1	635,704	解析等調査		

積算内訳書

業務名	令和6年度 延岡管内道路管理地質調査外業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	925,504		
その他原価	式	1	498,383		
一般管理費等	式	1	766,113		
解析等調査業務費	式	1	2,190,000		
調査業務価格	式	1	16,890,000		