

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 2）業務
履行場所	鹿児島県垂水市牛根境地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	262 日間	自 令和 7年 3月 4日	
		至 令和 7年11月20日	
3) 設計説明	本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道 2 2 0 号牛根境防災において、 1 号橋詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16,262,726		
直接調査費	式	1	11,351,084		
機械ボーリング	式	1	7,191,200	土質ボーリング(オールコアボーリング)	80 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	40 m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	48 m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,407,800	標準貫入試験	80 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	40 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	48 回
				軟岩 プレッシャーメータ試験	10 回
				普通載荷	
土質試験	式	1	363,700	土粒子の密度試験	10 試料
				土の含水比試験	10 試料
				土の粒度試験	

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の湿潤密度試験	10 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
					10 試料
総合解析	式	1	210,384	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	162,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	4,911,642		
運搬費	式	1	157,607	運搬費	1 式
				運搬費（有料道路）	1 式
準備費	式	1	512,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	3,920,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	242,570	旅費（率計上）	1 式
施工管理費	式	1	79,345	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,262,726		

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 2）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	10,397,274		
諸経費	式	1	10,397,274		
一般調査業務費	式	1	26,660,000		
解析等調査	式	1	1,073,679		
直接業務費	式	1	1,073,679		
解析等調査	式	1	887,628	解析等調査	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	186,051	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,363,479		
その他原価	式	1	734,233		
一般管理費等	式	1	1,122,288		
解析等調査業務費	式	1	3,220,000		
調査業務価格	式	1	29,880,000		