

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 3）業務
履行場所	鹿児島県垂水市牛根境地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	262 日間	自 令和 7年 3月 4日	
		至 令和 7年11月20日	
3) 設計説明	本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道 2 2 0 号牛根境防災において、 1 号橋詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14, 111, 554		
直接調査費	式	1	10, 269, 300		
機械ボーリング	式	1	6, 533, 400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	59 m 47 m 36 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3, 009, 400	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 玉石混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 プレッシャーメータ試験 普通載荷	59 回 47 回 36 回 10 回
土質試験	式	1	363, 700	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験	10 試料 10 試料

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の湿潤密度試験	10 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
					10 試料
総合解析	式	1	194, 800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	156, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3, 842, 254		
運搬費	式	1	157, 607	運搬費	1 式
				運搬費（有料道路）	1 式
準備費	式	1	453, 340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	2, 940, 000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	219, 506	旅費（率計上）	1 式
施工管理費	式	1	71, 801	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14, 111, 554		

積算内訳書

業務名	R 6 牛根境防災 1 号橋地質調査（その 3）業務			業 種	地質調査
				項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	9,148,446		
諸経費	式	1	9,148,446		
一般調査業務費	式	1	23,260,000		
解析等調査	式	1	1,031,051		
直接業務費	式	1	1,031,051		
解析等調査	式	1	845,000	解析等調査	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	186,051	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,320,851		
その他原価	式	1	711,278		
一般管理費等	式	1	1,087,871		
解析等調査業務費	式	1	3,120,000		
調査業務価格	式	1	26,380,000		