

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 肝属川水系シラス堤対策地質調査業務
履行場所	鹿児島県鹿屋市吾平町上名 外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	170 日間	自 令和 6年 6月13日	
		至 令和 6年11月29日	
3) 設計説明	本業務は、洪水を安全に流すためのハード対策となるシラス堤強化対策の設計に使用する土質条件を調査するため、機械ボーリング及び採取した試料の土質試験を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	R 6 肝属川水系シラス堤対策地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8, 224, 802		
直接調査費	式	1	6, 683, 080		
機械ボーリング	式	1	1, 889, 000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	29 m 29 m 22 m
サンプリング	式	1	431, 200	ロータリー式三重管サンプラー	11 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1, 413, 670	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 現場透水試験 ケーシング法	29 回 22 回 10 回
室内土質試験	式	1	2, 610, 410	室内土質試験	1 式
総合解析	式	1	194, 800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	132, 000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	R 6 肝属川水系シラス堤対策地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1,541,722		
運搬費	式	1	204,750	運搬費	1 式
準備費	式	1	429,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	379,200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	310,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	170,495	旅費交通費	1 式
				旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	46,697	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,224,802		
間接費	式	1	5,595,198		
諸経費	式	1	5,595,198		
一般調査業務費	式	1	13,820,000		
解析等調査	式	1	800,700		

積算内訳書

業務名	R 6 肝属川水系シラス堤対策地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	800,700	
解析等調査		式	1	800,700	解析等調査 1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,090,500	
その他原価		式	1	587,234	
一般管理費等		式	1	902,266	
解析等調査業務費		式	1	2,580,000	
調査業務価格		式	1	16,400,000	