

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その1）業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 鹿児島国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 149 日間 自 令和 6年 7月25日
至 令和 6年12月20日

3) 設計説明

本業務は、鹿児島国道管内改築事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島県管内地質調査（その1）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	19,149,801			
直接調査費	式	1	6,738,484			
機械ボーリング	式	1	3,671,700	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	12	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	4	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	37	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	50	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	28	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,679,700	標準貫入試験	37	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	50	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	28	回
				軟岩 孔内載荷試験	1	回

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				普通載荷	
総合解析	式	1	171,424	解析等調査	1 式
室内試験	式	1	1,077,660	土質試験	1 式
電子成果品作成費	式	1	132,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	12,411,317		
運搬費	式	1	4,723,425	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	519,160	準備及び跡片付け	1 式
				海上測量	1 式
仮設費	式	1	6,123,800	足場仮設（スパット台船）	1 式
安全費	式	1	853,730	安全費	1 式
旅費交通費	式	1	144,075	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	47,127	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,149,801		
間接費	式	1	12,070,199		
諸経費	式	1	12,070,199		

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	31,220,000		
解析等調査	式	1	739,498		
直接業務費	式	1	739,498		
解析等調査	式	1	739,498	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,029,298		
その他原価	式	1	554,276		
一般管理費等	式	1	846,426		
解析等調査業務費	式	1	2,430,000		
調査業務価格	式	1	33,650,000		