

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その2）業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 鹿児島国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 149 日間 自 令和 6年 7月25日
至 令和 6年12月20日

3) 設計説明

本業務は、鹿児島国道管内改築事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	17,619,235		
直接調査費	式	1	7,584,056		
機械ボーリング	式	1	3,255,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 11 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 5 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 6 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 38 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 38 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 20 m	
サンプリング	式	1	163,200	ロータリー式三重管サンプラー	4 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,422,380	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験	6 回

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				砂・砂質土 標準貫入試験	38	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	38	回
				軟岩 孔内載荷試験	20	回
				普通載荷	1	回
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	1	式
室内試験	式	1	2,416,760	土質試験	1	式
電子成果品作成費	式	1	139,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	1	式
間接調査費	式	1	10,035,179		4	本
運搬費	式	1	3,728,262	運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	497,220	準備及び跡片付け	1	式
				海上測量	1	式
				調査孔閉塞	1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
				1	式
仮設費	式	1	4,904,600	給水費(ポンプ運転)	
				1	式
				足場仮設	
				1	式
				足場仮設（スパット台船）	
				1	式
安全費	式	1	689,938	安全費	
				1	式
旅費交通費	式	1	162,127	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	53,032	施工管理費	
				1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	17,619,235		
間接費	式	1	11,190,765		
諸経費	式	1	11,190,765		
一般調査業務費	式	1	28,810,000		
解析等調査	式	1	758,072		
直接業務費	式	1	758,072		
解析等調査	式	1	758,072	解析等調査	
				1	式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,047,872	1 式	
その他原価	式	1	564,279		
一般管理費等	式	1	867,849		
解析等調査業務費	式	1	2,480,000		
調査業務価格	式	1	31,290,000		