

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その4）業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課		
2) 履行期間	211 日間	自 令和 6年 8月31日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、鹿児島国道管内改築事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島県国道管内地質調査（その4）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,582,500		
直接調査費	式	1	6,212,014		
機械ボーリング	式	1	3,690,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 42 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 58 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,895,720	標準貫入試験 4 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 42 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 58 回 軟岩 孔内載荷試験 2 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その4）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				普通載荷	
総合解析	式	1	210,384	解析等調査	1 式
室内試験	式	1	271,510	土質試験	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	3,370,486		
運搬費	式	1	489,960	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	482,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	2,222,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	132,594	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	43,372	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,582,500		
間接費	式	1	6,427,500		
諸経費	式	1	6,427,500		

積算内訳書

業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査（その4）業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	16,010,000		
解析等調査	式	1	1,506,162		
直接業務費	式	1	1,506,162		
解析等調査	式	1	1,506,162	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,795,962		
その他原価	式	1	967,125		
一般管理費等	式	1	1,486,913		
解析等調査業務費	式	1	4,250,000		
調査業務価格	式	1	20,260,000		