

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査業務
履行場所	佐賀県佐賀市

2. 業務内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 履行期間	171 日間	自 令和 6年 6月12日	至 令和 6年11月29日
3) 設計説明	本業務は、有明海沿岸道路事業の一環として、大川佐賀道路において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,734,509		
直接調査費	式	1	9,161,536		
機械ボーリング	式	1	4,008,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 36 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 92 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	473,600	固定ピストン式ソールサンプラー 12 本 ロータリー式三重管サンプラー 4 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,230,760	標準貫入試験 100 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 92 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					砂・砂質土 標準貫入試験 8 回
					礫混じり土砂 孔内載荷試験 8 回
					普通載荷
室内土質試験	式	1	2, 112, 960	土粒子の密度試験	40 試料
				含水比試験	40 試料
				粒度試験（ふるい分析）	40 試料
				液性限界試験	40 試料
				塑性限界試験	40 試料
				湿潤密度試験	16 試料
				一軸圧縮試験	12 試料
				三軸圧縮試験（CD試験）	4 試料
				圧密試験（段階載荷）	12 試料
総合解析	式	1	179, 216	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	149, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8, 000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1, 572, 973		

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費		式	1	184,624	運搬費 1 式
準備費		式	1	345,390	準備及び跡片付け 1 式
					調査孔閉塞 1 式
					給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費		式	1	783,000	足場仮設 1 式
旅費交通費		式	1	195,885	旅費(率計上・宿泊無) 1 式
施工管理費		式	1	64,074	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	10,734,509	
間接費		式	1	7,125,491	
諸経費		式	1	7,125,491	
一般調査業務費		式	1	17,860,000	
解析等調査		式	1	758,072	
直接業務費		式	1	758,072	
解析等調査		式	1	758,072	解析等調査 1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,047,872	1 式	
その他原価		式	1	564,279		
一般管理費等		式	1	867,849		
解析等調査業務費		式	1	2,480,000		
調査業務価格		式	1	20,340,000		