積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査（その2）業務
履行場所	佐賀県佐賀市

2. 業務内容

- 1) 事務所名 有明海沿岸国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 174 日間 自 令和 7年 1月 8日
至 令和 7年 6月30日

3) 設計説明

本業務は、有明海沿岸道路事業の一環として、大川佐賀道路において地質調査を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査(その2)業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,140,661			
直接調査費	式	1	9,955,136			
機械ボーリング	式	1	4,414,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	42	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	10	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	100	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	92	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	8	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	490,800	固定式ストンウォールサンプラー	12	本
				ロータリー式三重管サンプラー	4	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,300,600	標準貫入試験	100	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	92	回

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査（その2）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				砂・砂質土 標準貫入試験	8	回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	6	回
				普通載荷		
室内土質試験	式	1	2,407,720	土粒子の密度試験	52	試料
				含水比試験	52	試料
				粒度試験（ふるい分析）	48	試料
				粒度試験（沈降分析）	4	試料
				液性限界試験	52	試料
				塑性限界試験	52	試料
				湿潤密度試験	16	試料
				一軸圧縮試験	12	試料
				三軸圧縮試験（UU試験）	2	試料
				三軸圧縮試験（CD試験）	2	試料
				圧密試験（段階載荷）	12	試料
総合解析	式	1	179,216	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	154,000	電子成果品作成費		

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査(その2)業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,185,525		
運搬費	式	1	30,908	運搬費	1 式
準備費	式	1	424,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	448,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	212,868	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	69,629	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	11,140,661		
間接費	式	1	7,379,339		
諸経費	式	1	7,379,339		
一般調査業務費	式	1	18,520,000		
解析等調査	式	1	1,192,572		
直接業務費	式	1	1,192,572		
解析等調査	式	1	1,192,572	計画準備	

積算内訳書

業務名	令和6年度 大川佐賀道路地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	業務
				1	式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,482,372		
その他原価	式	1	798,257		
一般管理費等	式	1	1,219,371		
解析等調査業務費	式	1	3,500,000		
調査業務価格	式	1	22,020,000		