

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務
履行場所	熊本県荒尾市

2. 業務内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課		
2) 履行期間	178 日間	自 令和 7年 3月 5日	至 令和 7年 8月29日
3) 設計説明	本業務は、有明海沿岸道路事業の一環として、荒尾道路において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,643,505		
直接調査費	式	1	9,588,124		
機械ボーリング	式	1	5,682,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 48 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 40 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 18 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 71 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 44 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 35 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	530,700	固定式シワールサンプラー 3 本 ロータリー式三重管サンプラー 11 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,972,280	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験	71 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	44 回
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	35 回
				普通載荷	6 回
室内土質試験	式	1	1,073,120	土粒子の密度試験	13 試料
				含水比試験	13 試料
				粒度試験（ふるい分析）	11 試料
				粒度試験（沈降分析）	13 試料
				液性限界試験	16 試料
				塑性限界試験	16 試料
				湿潤密度試験	13 試料
				一軸圧縮試験	6 試料
				三軸圧縮試験（UU試験）	7 試料
				繰返し非排水三軸試験	1 試料
総合解析	式	1	171,424	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,055,381		
運搬費	式	1	59,910	運搬費	1 式
準備費	式	1	387,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	336,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	205,057	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	67,074	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,643,505		
間接費	式	1	7,076,495		
諸経費	式	1	7,076,495		
一般調査業務費	式	1	17,720,000		
解析等調査	式	1	1,173,998		
直接業務費	式	1	1,173,998		

積算内訳書

業務名	令和6年度 荒尾道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,173,998	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,463,798		
その他原価	式	1	788,255		
一般管理費等	式	1	1,207,947		
解析等調査業務費	式	1	3,460,000		
調査業務価格	式	1	21,180,000		