

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その3）業務
履行場所	筑後川河川事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 筑後川河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 296 日間 自 令和 8年 3月 5日
至 令和 8年12月25日

3) 設計説明

本業務は、筑後川河川事務所管内において、河川整備事業の円滑な実施を図るため、事業実施の基礎資料となる地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	12,524,888			
直接調査費	式	1	10,554,360			
機械ボーリング	式	1	5,829,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	16	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	32	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	32	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	8	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	24	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	32	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	8	m

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
サンプリング	式	1	1,002,400	固定ピストン式シウォールサンプラー	8	本
				ロータリー式三重管サンプラー	16	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,320,400	標準貫入試験	40	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	64	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	72	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	16	回
				玉石混じり土砂 現場透水試験	8	回
				ケーシング法		
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	157,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8	本
間接調査費	式	1	1,970,528			
準備費	式	1	562,440	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞		

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	541,600	足場仮設	1 式
安全費	式	1	567,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	225,520	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	73,768	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	12,524,888		
間接費	式	1	8,205,112		
諸経費	式	1	8,205,112		
一般調査業務費	式	1	20,730,000		
解析等調査	式	1	1,289,582		
直接業務費	式	1	1,289,582		
解析等調査	式	1	1,289,582	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,603,382	1 式	
その他原価	式	1	863,421		
一般管理費等	式	1	1,323,197		
解析等調査業務費	式	1	3,790,000		
調査業務価格	式	1	24,520,000		