

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その4）業務
履行場所	筑後川河川事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 筑後川河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 296 日間 自 令和 8年 3月 5日
至 令和 8年12月25日

3) 設計説明

本業務は、筑後川河川事務所管内において、河川整備事業の円滑な実施を図るため、事業実施の基礎資料となる地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その4）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	10,241,503		
直接調査費	式	1	8,500,040		
機械ボーリング	式	1	4,584,300	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 14 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 21 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 28 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 14 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 28 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 28 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 7 m	

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その4）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	877,100	固定ピストン式シウォールサンプラー	7	本
				ロータリー式三重管サンプラー	14	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,659,160	標準貫入試験	28	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	49	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	56	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	14	回
				玉石混じり土砂 現場透水試験	7	回
				ケーシング法		
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	145,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7	本
間接調査費	式	1	1,741,463			
準備費	式	1	530,260	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞		

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その4）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
				足場仮設	1 式
仮設費	式	1	473,900		
				環境保全(仮囲い)	1 式
安全費	式	1	496,300		
				旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
旅費交通費	式	1	181,601		
				施工管理費	1 式
施工管理費	式	1	59,402		
直接調査費+間接調査費	式	1	10,241,503		
間接費	式	1	6,828,497		
諸経費	式	1	6,828,497		
一般調査業務費	式	1	17,070,000		
解析等調査	式	1	1,269,356		
直接業務費	式	1	1,269,356		
				計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和7年度 筑後川河川事務所管内地質調査（その4）業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,583,156	1 式	
その他原価	式	1	852,529		
一般管理費等	式	1	1,304,315		
解析等調査業務費	式	1	3,740,000		
調査業務価格	式	1	20,810,000		