

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度厳木川中流部地質調査業務
履行場所	佐賀県松浦川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	64 日間	自 令和 7年11月28日	至 令和 8年 1月30日
3) 設計説明	本業務は、松浦川水系厳木川の中流部における橋梁の架替等検討・設計のための基礎調査として、地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」とおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度厳木川中流部地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	3,998,172		
直接調査費	式	1	2,247,840		
機械ボーリング	式	1	1,128,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	1 m 18 m 12 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	830,000	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 孔内載荷試験 普通載荷	1 回 18 回 12 回 4 回
総合解析	式	1	195,040	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	86,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本

積算内訳書

業務名	令和7年度厳木川中流部地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接調査費	式	1	1,750,332		
運搬費	式	1	539,980	運搬費	1 式
準備費	式	1	340,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	536,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	283,600	環境保全(仮囲い)	1 式
借地料	式	1	2,700	借地料	1 式
旅費交通費	式	1	47,932	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	3,998,172		
間接費	式	1	2,901,828		
諸経費	式	1	2,901,828		
一般調査業務費	式	1	6,900,000		
解析等調査	式	1	735,318		
直接業務費	式	1	735,318		
解析等調査	式	1	735,318	解析等調査	1 式
共通	式	1	241,900		

積算内訳書

業務名	令和7年度厳木川中流部地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	241,900		
打合せ等		式	1	241,900	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	977,218		
その他原価		式	1	526,231		
一般管理費等		式	1	806,551		
解析等調査業務費		式	1	2,310,000		
調査業務価格		式	1	9,210,000		