

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務
履行場所	佐賀国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 佐賀国道事務所 管理第二課
- 2) 履行期間 186 日間 自 令和 7年 8月26日
至 令和 8年 2月27日

3) 設計説明

本業務は、佐賀国道管内において、道路施設の測量・地質調査並びに設計を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	162,350		
基準点測量	式	1	162,350		
4級基準点測量	式	1	162,350	4級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	758,794		
現地測量	式	1	758,794		
現地測量	式	1	758,794	現地測量(作業計画)	1 業務
				現地測量	(0.01)1 (km2)式
応用測量	式	1	402,720		
路線測量	式	1	402,720		
路線測量	式	1	402,720	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.1 km
				中心線測量	0.1 km
				縦断測量	0.1 km
				横断測量	0.1 km
直接経費	式	1	57,610		
直接経費	式	1	57,610		

積算内訳書

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	6,610	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	51,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,381,474		
間接測量費	式	1	1,208,526		
諸経費	式	1	1,208,526		
測量業務価格	式	1	2,590,000		
一般調査	式	1	2,570,372		
直接調査費	式	1	1,610,080		
機械ボーリング	式	1	924,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	15 m 10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	427,500	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	15 回 10 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	76,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	960,292		
運搬費	式	1	37,520	運搬費	1 式
準備費	式	1	369,360	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	366,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	141,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	34,370	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	11,242	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,570,372		
間接費	式	1	1,939,628		
諸経費	式	1	1,939,628		
一般調査業務費	式	1	4,510,000		
解析等調査	式	1	693,736		

積算内訳書

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	693,736		
解析等調査	式	1	693,736	解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	693,736		
その他原価	式	1	373,576		
一般管理費等	式	1	572,688		
解析等調査業務費	式	1	1,640,000		
調査業務価格	式	1	6,150,000		
道路設計	式	1	5,429,777		
一般構造物設計	式	1	5,429,777		
一般構造物予備設計	式	1	1,654,008	法面工	(1)1 (箇所)式
				法面工	(1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	2,859,248	重力式擁壁	(1)1 (箇所)式
				場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
				アソカ付場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
落石防護柵詳細設計	式	1	916,521	落石防護柵	(1)1 (箇所)式
共通	式	1	781,370		

積算内訳書

業務名	令和7年度佐賀管内道路施設測量設計業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（設計業務）	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	386,459		
直接経費	式	1	386,459		
旅費交通費	式	1	38,459	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	348,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,597,606		
その他原価	式	1	3,287,377		
一般管理費等	式	1	5,315,017		
業務価格	式	1	15,200,000		
業務価格	式	1	23,940,000		