

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度長崎管内南部地区地質調査業務
履行場所	長崎県大村市、諫早市及び雲仙市

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 288 日間 自 令和 8年 3月 6日
至 令和 8年12月18日

3) 設計説明

本業務は、長崎県南部の改築事業を推進していく上で必要な地質調査等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内南部地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	11,565,344			
直接調査費	式	1	9,017,270			
機械ボーリング	式	1	3,733,400	土質ボーリング(オールコアボーリング)	55	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	55	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	22	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,593,250	標準貫入試験	55	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	55	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	22	回
				軟岩		
				孔内載荷試験	11	回
				普通載荷		
室内試験	式	1	2,266,220	土粒子の密度試験	11	試科
				土の含水比試験	11	試科
				土の粒度試験		

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内南部地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ふるい分析 試料4kg以上	11 試科
				土の液性限界試験	11 試科
				土の塑性限界試験	11 試科
				土の一軸圧縮試験	11 試科
				土の圧密試験	11 試科
				岩石の試料作成	11 試科
				ボーリングコア 軟岩	11 試科
				岩石の圧縮強度試験	11 個
				岩石の引張強度試験	11 個
				岩石の超音波伝播試験	11 個
				強制湿潤, 乾燥, 自然状態	11 個
				岩石の密度試験	11 個
				岩石の吸水膨張試験	11 個
				岩石の含水率試験	11 個
総合解析	式	1	254,400	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等	11 本

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内南部地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
間接調査費	式	1	2,548,074		
運搬費	式	1	392,630	運搬費	1 式
準備費	式	1	658,980	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	744,700	足場仮設	1 式
安全費	式	1	496,300	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	192,498	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	62,966	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	11,565,344		
間接費	式	1	7,624,656		
諸経費	式	1	7,624,656		
一般調査業務費	式	1	19,190,000		
解析等調査	式	1	1,352,520		
直接業務費	式	1	1,352,520		
解析等調査	式	1	1,352,520	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内南部地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,666,320		
その他原価	式	1	897,313		
一般管理費等	式	1	1,376,367		
解析等調査業務費	式	1	3,940,000		
調査業務価格	式	1	23,130,000		