

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度乱橋地区外地質調査業務
履行場所	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先外

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 233 日間 自 令和 8年 3月12日
至 令和 8年10月30日

3) 設計説明

本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度乱橋地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	9,441,254			
直接調査費	式	1	5,896,960			
機械ボーリング	式	1	3,948,500	土質ボーリング(オールコアボーリング)	25	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	120	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	10	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
サンプリング	式	1	177,000	固定式ストン式シウォールサンプラー	6	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	795,100	標準貫入試験	30	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	10	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	20	回
				軟岩		
室内土質試験	式	1	615,880	土粒子の密度試験	6	試料

積算内訳書

業務名	令和7年度乱橋地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				土の含水比試験	6	試料
				土の粒度試験	6	試料
				土の塑性限界試験	6	試料
				土の液性限界試験	6	試料
				土の圧密試験	4	試料
				一軸圧縮試験	4	試料
				三軸圧縮試験	2	試料
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	126,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7	本
間接調査費	式	1	3,544,294			
運搬費	式	1	1,554,139	運搬費	1	式
準備費	式	1	530,260	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,050,400	足場仮設	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度乱橋地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
安全費	式	1	283,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	125,895	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	9,441,254		
間接費	式	1	6,338,746		
諸経費	式	1	6,338,746		
一般調査業務費	式	1	15,780,000		
解析等調査	式	1	773,636		
直接業務費	式	1	773,636		
解析等調査	式	1	773,636	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,087,436		
その他原価	式	1	585,584		
一般管理費等	式	1	896,980		

積算内訳書

業務名	令和7年度乱橋地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査業務費	式	1	2,570,000		
調査業務価格	式	1	18,350,000		