

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度奥川内地区外地質調査業務
履行場所	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先外

2. 業務内容

- 1) 事務所名 長崎河川国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 233 日間 自 令和 8年 3月12日
至 令和 8年10月30日

3) 設計説明

本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度奥川内地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	7,089,469			
直接調査費	式	1	5,359,490			
機械ボーリング	式	1	3,554,300	土質ボーリング(オールコアボーリング)	5	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	24	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	17	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	36	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,436,750	標準貫入試験	5	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	24	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	17	回
				玉石混じり土砂		
				標準貫入試験	36	回
				軟岩		
総合解析	式	1	237,440	解析等調査		

積算内訳書

業務名	令和7年度奥川内地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
電子成果品作成費	式	1	121,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,729,979		
運搬費	式	1	332,600	運搬費	1 式
準備費	式	1	465,900	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	817,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	114,479	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	7,089,469		
間接費	式	1	4,890,531		
諸経費	式	1	4,890,531		
一般調査業務費	式	1	11,980,000		
解析等調査	式	1	795,778		
直接業務費	式	1	795,778		
解析等調査	式	1	795,778	計画準備	

積算内訳書

業務名	令和7年度奥川内地区外地質調査業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	解析等調査
				解析等調査	1 業務
					1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,109,578		
その他原価	式	1	597,507		
一般管理費等	式	1	912,915		
解析等調査業務費	式	1	2,620,000		
調査業務価格	式	1	14,600,000		