

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 7年 6月25日	至 令和 7年12月17日
3) 設計説明	本業務は熊本河川国道事務所管内において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,953,168		
直接調査費	式	1	9,321,450		
機械ボーリング	式	1	5,423,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 98 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 143 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 41 m	
サンプリング	式	1	81,900	固定式トンネルサンプリング	3 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,093,440	標準貫入試験 粘性土・シルト 98 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 143 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 41 回	
				孔内載荷試験 3 回	
				普通載荷	
室内試験（土質試験）	式	1	349,110	土粒子の密度試験 3 試料	
				土の含水比試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				土の圧密試験	3 試料
				土の三軸圧縮試験	3 試料
				UU試験	3 試料
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	150,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1,631,718		
運搬費	式	1	326,790	運搬費	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	587,200	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費	式	1	199,222	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	65,166	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,953,168		
間接費	式	1	7,256,832		
諸経費	式	1	7,256,832		
一般調査業務費	式	1	18,210,000		
解析等調査	式	1	1,325,300		
直接業務費	式	1	1,325,300		
解析等調査	式	1	1,325,300	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,624,900		
その他原価	式	1	875,008		
一般管理費等	式	1	1,340,092		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度 熊本管内（道路改築関係）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査業務費		式	1	3,840,000	
調査業務価格		式	1	22,050,000	