

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務
履行場所	熊本県合志市、熊本県菊池郡大津町

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 7年 6月25日	
		至 令和 7年12月17日	
3) 設計説明	本業務は大津熊本道路において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	10,632,276	
直接調査費		式	1	9,067,670	
機械ボーリング		式	1	5,399,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 80 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 120 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サンプリング		式	1	81,900	固定ピストン式シウォールサンプラー 3 本
サウンディング及び原位置試験		式	1	2,844,700	標準貫入試験 80 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 120 回 砂・砂質土 標準貫入試験 50 回

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 孔内載荷試験	3 回
室内試験（土質試験）	式	1	349,110	普通載荷 土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				土の圧密試験	3 試料
				土の三軸圧縮試験	3 試料
				UU試験	
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	1,564,606		
運搬費	式	1	281,020	運搬費	1 式
準備費	式	1	512,120	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
					1 式
仮設費	式	1	514,400	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	193,705	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	63,361	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,632,276		
間接費	式	1	7,067,724		
諸経費	式	1	7,067,724		
一般調査業務費	式	1	17,700,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		
直接業務費	式	1	1,371,742		
解析等調査	式	1	1,371,742	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その1）業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,671,342		
その他原価		式	1	900,017		
一般管理費等		式	1	1,378,641		
解析等調査業務費		式	1	3,950,000		
調査業務価格		式	1	21,650,000		