

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その3）業務
履行場所	熊本県合志市、熊本県菊池郡大津町、熊本県熊本市

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 履行期間	176 日間	自 令和 7年 6月25日 至 令和 7年12月17日
3) 設計説明	本業務は大津熊本道路において地質調査を行う業務である。	
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	10,217,057			
直接調査費	式	1	8,988,810			
機械ボーリング	式	1	5,192,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	41	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	69	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	154	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	23	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サンプリング	式	1	163,800	固定ビ°ストン式ソウールサンプラー	6	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,921,520	標準貫入試験	69	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	154	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験	23	回
				礫混じり土砂		
				孔内載荷試験	6	回

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				普通載荷		
室内試験（土質試験）	式	1	349,770	土粒子の密度試験	1	試料
				土の含水比試験	1	試料
				土の粒度試験	1	試料
				土の液性限界試験	1	試料
				土の塑性限界試験	1	試料
				土の湿潤密度試験	1	試料
				土の圧密試験	1	試料
				土の三軸圧縮試験	3	試料
				UU試験	6	試料
				総合解析	式	1
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5	本
間接調査費	式	1	1,228,247			
運搬費	式	1	227,800	運搬費	1	式
準備費	式	1	423,950	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査(その3)業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	321,500	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	192,146	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	62,851	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	10,217,057		
間接費	式	1	6,812,943		
諸経費	式	1	6,812,943		
一般調査業務費	式	1	17,030,000		
解析等調査	式	1	1,305,074		
直接業務費	式	1	1,305,074		
解析等調査	式	1	1,305,074	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,604,674		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大津熊本道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	864,116		
一般管理費等	式	1	1,321,210		
解析等調査業務費	式	1	3,790,000		
調査業務価格	式	1	20,820,000		