

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務
履行場所	熊本県阿蘇市

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課		
2) 履行期間	176 日間	自 令和 7年 6月27日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、竹田阿蘇道路において、地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,717,504		
直接調査費	式	1	6,381,900		
機械ボーリング	式	1	3,653,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 18 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 96 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 13.8 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 46.2 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	160,800	ロータリー式二重管サンプラー 4 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,772,680	標準貫入試験 96 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 15 回 砂・砂質土 標準貫入試験 2 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	48 回
				軟岩	
室内試験（土質試験）	式	1	409,480	土粒子の密度試験	4 資料
				土の含水比試験	4 資料
				土の粒度試験	4 資料
				土の液性限界試験	4 資料
				土の塑性限界試験	4 資料
				土の湿潤密度試験	4 資料
				土の圧密試験	4 資料
				土の一軸圧縮試験	4 資料
総合解析	式	1	237,440	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	130,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	2,335,604		
運搬費	式	1	219,580	運搬費	1 式
準備費	式	1	556,290	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					調査孔閉塞	
					給水費(ポンプ運転)	1 式
						1 式
仮設費	式	1	1,379,000	足場仮設		1 式
旅費交通費	式	1	136,187	旅費交通費(率計上・宿泊無)		1 式
施工管理費	式	1	44,547	施工管理費		1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,717,504			
間接費	式	1	5,892,496			
諸経費	式	1	5,892,496			
一般調査業務費	式	1	14,610,000			
解析等調査	式	1	1,393,098			
直接業務費	式	1	1,393,098			
解析等調査	式	1	1,393,098	計画準備		1 業務
				解析等調査		1 式
共通	式	1	299,600			
共通	式	1	299,600			
打合せ等	式	1	299,600	打合せ		1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,692,698		
その他原価		式	1	911,517		
一般管理費等		式	1	1,395,785		
解析等調査業務費		式	1	4,000,000		
調査業務価格		式	1	18,610,000		