

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 熊本環状連絡道路地質調査業務
履行場所	熊本県熊本市

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 事業対策課		
2) 履行期間	256 日間	自 令和 7年 6月27日	至 令和 8年 3月 9日
3) 設計説明	本業務は、熊本環状連絡道路において、地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本環状連絡道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16,839,930		
直接調査費	式	1	14,719,920		
機械ボーリング	式	1	8,201,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 45 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 160 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 105 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	218,400	固定式シリンダーサンプリング 8 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,527,200	標準貫入試験 45 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 160 回 砂・砂質土 標準貫入試験 105 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 30 回 軟岩	

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本環状連絡道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				孔内載荷試験	
				普通載荷	6 回
室内試験（土質試験）	式	1	1,349,360	土粒子の密度試験	22 試料
				土の含水比試験	22 試料
				土の粒度試験	22 試料
				土の液性限界試験	22 試料
				土の塑性限界試験	22 試料
				土の湿潤密度試験	18 試料
				土の一軸圧縮試験	6 試料
				土の三軸圧縮UU試験	6 試料
				土の圧密試験	6 試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	179,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,120,010		
運搬費	式	1	210,300	運搬費	1 式
準備費	式	1	490,120	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本環状連絡道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					調査孔閉塞 1 式
					給水費(ポンプ運転) 1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,002,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	314,663	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	102,927	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16,839,930		
間接費	式	1	9,950,070		
諸経費	式	1	9,950,070		
一般調査業務費	式	1	26,790,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		
直接業務費	式	1	1,371,742		
解析等調査	式	1	1,371,742	計画準備 1 業務	
				解析等調査 1 式	
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和7年度 熊本環状連絡道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,671,342		
その他原価		式	1	900,017		
一般管理費等		式	1	1,378,641		
解析等調査業務費		式	1	3,950,000		
調査業務価格		式	1	30,740,000		