

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 中九州横断道路地質調査業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 事業対策課		
2) 履行期間	256 日間	自 令和 7年 6月27日	至 令和 8年 3月 9日
3) 設計説明	本業務は、中九州横断道路において、地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度 中九州横断道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	14,733,262	
直接調査費		式	1	12,411,180	
機械ボーリング		式	1	6,952,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 94 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 176 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サンプリング		式	1	218,400	固定式シリンダーサンプラー 8 本
サウンディング及び原位置試験		式	1	4,116,120	標準貫入試験 94 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 176 回 砂・砂質土 標準貫入試験 40 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 30 回 軟岩

積算内訳書

業務名	令和7年度 中九州横断道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				孔内載荷試験	6 回
				普通載荷	
室内試験（土質試験）	式	1	712,500	土粒子の密度試験	19 試料
				土の含水比試験	19 試料
				土の粒度試験	19 試料
				土の液性限界試験	19 試料
				土の塑性限界試験	19 試料
				土の湿潤密度試験	19 試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,322,082		
運搬費	式	1	296,940	運搬費	1 式
準備費	式	1	512,120	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,161,000	足場仮設	

積算内訳書

業務名	令和7年度 中九州横断道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
旅費交通費	式	1	265,256	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	86,766	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,733,262		
間接費	式	1	9,086,738		
諸経費	式	1	9,086,738		
一般調査業務費	式	1	23,820,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		
直接業務費	式	1	1,371,742		
解析等調査	式	1	1,371,742	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,671,342		
その他原価	式	1	900,017		
一般管理費等	式	1	1,378,641		

積算内訳書

業務名	令和7年度 中九州横断道路地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査業務費		式	1	3,950,000		
調査業務価格		式	1	27,770,000		