

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度南九州道トンネル点検外（その2）業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

- | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 | 道路管理課 |
| 2) 履行期間 | 148 日間 | 自 令和 7年10月 3日
至 令和 8年 2月27日 |

3) 設計説明

本業務は、八代河川国道事務所管内で管理しているトンネルの定期点検を行い、安全で円滑な交通の確保や利用者被害の防止を図るため、トンネル本体工の変状及び附属物の取付状態を把握・診断し、当該道路トンネルに係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に実施するものである。

4) 業務内容

トンネル点検(定期点検) 2式
トンネル点検(初回点検) 1式
報告書作成(トンネル点検) 1式 3トンネル

積算内訳書

業務名	令和7年度南九州道トンネル点検外（その2）業務			業種	設計業務	
				項目	道路施設点検	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路施設点検	式	1	7,109,636			
道路トンネル定期点検	式	1	7,109,636			
計画準備	式	1	735,150	計画準備	1	式
				資料収集整理	1	式
				現地踏査	1	式
状態の把握（定期点検）	式	1	991,279	近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	8,613	m ²
				近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	829	m ²
				近接目視点検【路面】	4,473	m ²
状態の把握（定期点検）	式	1	2,213,359	近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	17,363	m ²
				近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	3,114	m ²
				近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	530	m ²
				近接目視点検【路面】	11,772	m ²
状態の把握（初回点検）	式	1	1,344,204	近接目視点検＋非破壊検査【覆工ア 一チ・側壁・坑門面壁部】	15,562	m ²
				近接目視点検【路面】	8,148	m ²
健全性の診断	式	1	306,540	健全性の診断	3	トンネル
報告書作成	式	1	1,519,104	定期点検記録様式の作成	46,011	m ²

積算内訳書

業務名	令和7年度南九州道トンネル点検外（その2）業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
					報告書作成 3 トンネル
	共通	式	1	350,000	
	共通（調査・計画業務）	式	1	350,000	
	打合せ等	式	1	350,000	打合せ 1 式
	直接経費	式	1	1,332,328	
	直接経費	式	1	1,332,328	
	旅費交通費	式	1	111,148	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
	電子成果品作成費	式	1	151,000	電子成果品作成費 1 式
	機械経費	式	1	1,070,180	機械経費 機械経費 1 式 1 式
	直接原価（その他原価除く）	式	1	8,791,964	
	その他原価	式	1	4,017,013	
	一般管理費等	式	1	6,891,023	
	業務価格	式	1	19,700,000	