

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名 八代河川国道事務所 事業対策課

2) 履行期間 394 日間 自 令和 8年 3月 3日  
至 令和 9年 3月31日

### 3) 設計説明

本業務は、球磨川流域の河道掘削にかかる護岸詳細設計及び輪中堤・宅地かさ上げ等の工事予定箇所における測量、地質調査及び築堤護岸詳細設計等を行う業務である。

### 4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	905,220		
基準点測量	式	1	905,220		
3級基準点測量	式	1	710,400	3級基準点測量	6 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
4級基準点測量	式	1	194,820	4級基準点測量	6 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1,631,854		
現地測量	式	1	1,631,854		
現地測量	式	1	1,631,854	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.07)1 (km2)式
応用測量	式	1	707,930		
路線測量	式	1	707,930		
路線測量	式	1	707,930	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.2 km
				中心線測量	0.2 km
				縦断測量	0.2 km
				横断測量	0.2 km

# 積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	92,065		
直接経費	式	1	92,065		
旅費交通費	式	1	16,065	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	76,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,337,069		
間接測量費	式	1	2,722,931		
諸経費	式	1	2,722,931		
測量業務価格	式	1	6,060,000		
一般調査	式	1	3,071,237		
直接調査費	式	1	2,223,560		
機械ボーリング	式	1	1,407,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	15 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	537,500	標準貫入試験	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	10 回
				礫混じり土砂	15 回
総合解析	式	1	186,560	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	86,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	847,677		
運搬費	式	1	37,560	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	331,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	203,100	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	47,455	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	15,522	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	3,071,237		
間接費	式	1	2,278,763		
諸経費	式	1	2,278,763		
一般調査業務費	式	1	5,350,000		
解析等調査	式	1	1,166,292		
直接業務費	式	1	1,166,292		
解析等調査	式	1	1,166,292	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,166,292		
その他原価	式	1	628,048		
一般管理費等	式	1	965,660		
解析等調査業務費	式	1	2,760,000		
調査業務価格	式	1	8,110,000		
河川構造物設計	式	1	11,842,645		
護岸設計	式	1	11,842,645		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度球磨川流域護岸詳細設計外（その1）業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
護岸詳細設計	式	1	11,842,645	護岸詳細設計	(310) 1 (m) 式
				片側 護岸詳細設計	(290) 1 (m) 式
				片側 護岸詳細設計	(280) 1 (m) 式
				片側 護岸詳細設計	(260) 1 (m) 式
				片側	
共通	式	1	969,220		
共通（設計業務）	式	1	969,220		
打合せ等	式	1	675,750	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	158,050	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	561,252		
直接経費	式	1	561,252		
旅費交通費	式	1	79,252	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

