

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度藤田地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 7年 7月 8日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和7年度藤田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	38,362,525		
直接調査費	式	1	33,251,740		
機械ボーリング	式	1	29,297,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 90 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 30 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 50 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 25 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 30 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 10 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキャナー観測 80 m	

積算内訳書

業務名	令和7年度藤田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				50m以下 ボアホールスキャナー観測	35 m
				50m超～80m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,459,300	現場透水試験	2 回
				ケーシング法 50m以下 現場透水試験	3 回
				ケーシング法 40m以下 現場透水試験	1 回
				ケーシング法 30m以下 現場透水試験	4 回
				ケーシング法 20m以下 現場透水試験	2 回
				ケーシング法 10m以下	
総合解析	式	1	296,800	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,945,840	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	244,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	5,110,785		
運搬費	式	1	3,206,480	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度藤田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	398,600	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	741,100	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	531,899	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
施工管理費	式	1	232,706	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	38,362,525		
間接費	式	1	23,237,475		
諸経費	式	1	23,237,475		
一般調査業務費	式	1	61,600,000		
解析等調査	式	1	2,287,835		
直接業務費	式	1	2,287,835		
解析等調査	式	1	2,287,835	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	115 m
共通	式	1	184,200		

積算内訳書

業務名	令和7年度藤田地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	184,200	
打合せ等		式	1	184,200	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	2,472,035	
その他原価		式	1	1,082,675	
一般管理費等		式	1	1,905,290	
解析等調査業務費		式	1	5,460,000	
調査業務価格		式	1	67,060,000	