

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度野々協地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 7年 7月 8日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和7年度野々協地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	37,877,460		
直接調査費	式	1	32,795,860		
機械ボーリング	式	1	29,056,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 85 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 50 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 80 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 40 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキャナー観測 120 m 50m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,254,300	現場透水試験 1 回 ケーシング法 5 0 m以内 現場透水試験 3 回 ケーシング法 4 0 m以内 現場透水試験 6 回 ケーシング法 3 0 m以内	
総合解析	式	1	288,320	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和7年度野々脇地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地すべり調査	式	1	1,945,840	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	243,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	5,081,600		
運搬費	式	1	3,196,880	運搬費	1 式
準備費	式	1	398,600	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	732,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	524,605	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
施工管理費	式	1	229,515	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	37,877,460		
間接費	式	1	22,942,540		
諸経費	式	1	22,942,540		
一般調査業務費	式	1	60,820,000		
解析等調査	式	1	2,349,744		
直接業務費	式	1	2,349,744		

積算内訳書

業務名	令和7年度野々協地区外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	2,349,744	計画準備 解析等調査 ボアホールスキャナー解析
共通		式	1	184,200	1 業務 1 式 120 m
共通		式	1	184,200	
打合せ等		式	1	184,200	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	2,533,944	
その他原価		式	1	1,105,208	
一般管理費等		式	1	1,950,848	
解析等調査業務費		式	1	5,590,000	
調査業務価格		式	1	66,410,000	