

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度野々協地区地質調査（その1）業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 7年 7月 8日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り。		

積算内訳書

業務名	令和7年度野々協地区地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	34,084,748		
直接調査費	式	1	30,821,780		
機械ボーリング	式	1	28,559,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 50 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 65 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 105 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 20 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm ボアホールスキャナー観測 125 m 50m超～80m以下	
サウンディング及び原位置試験	式	1	819,000	現場透水試験 6 回 ケーシング法 50m以内	
総合解析	式	1	228,960	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和7年度野々脇地区地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地すべり調査	式	1	972,920	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	237,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	3,262,968		
運搬費	式	1	1,818,160	運搬費	1 式
準備費	式	1	351,800	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	384,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	493,084	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
施工管理費	式	1	215,724	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	34,084,748		
間接費	式	1	20,645,252		
諸経費	式	1	20,645,252		
一般調査業務費	式	1	54,730,000		
解析等調査	式	1	2,368,957		
直接業務費	式	1	2,368,957		

積算内訳書

業務名	令和7年度野々協地区地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	2,368,957	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	125 m
共通	式	1	184,200		
共通	式	1	184,200		
打合せ等	式	1	184,200	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,553,157		
その他原価	式	1	1,104,749		
一般管理費等	式	1	1,962,094		
解析等調査業務費	式	1	5,620,000		
調査業務価格	式	1	60,350,000		