

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度下谷下流地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 267 日間 自 令和 7年 7月 8日
至 令和 8年 3月31日

- 3) 設計説明
本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。

- 4) 業務内容
別紙、数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和7年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査	
一般調査	式	1	35,977,338	細別内訳		
直接調査費	式	1	31,008,840			
機械ボーリング	式	1	27,050,700	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	110	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	70	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	40	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				ボアホールスキャナー観測	110	m
				50m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,469,500	現場透水試験	3	回
				ケーシング法 40m以内		
				現場透水試験	7	回
				ケーシング法 30m以内		
				現場透水試験	2	回
				ケーシング法 20m以内		
総合解析	式	1	296,800	解析等調査	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地すべり調査	式	1	1,945,840	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	238,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	4,968,498		
運搬費	式	1	3,124,880	運搬費	1 式
準備費	式	1	398,600	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	732,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	496,013	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
施工管理費	式	1	217,005	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	35,977,338		
間接費	式	1	21,792,662		
諸経費	式	1	21,792,662		
一般調査業務費	式	1	57,770,000		
解析等調査	式	1	2,218,810		
直接業務費	式	1	2,218,810		

積算内訳書

業務名	令和7年度下谷下流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	2,218,810	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	110 m
共通	式	1	184,200		
共通	式	1	184,200		
打合せ等	式	1	184,200	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,403,010		
その他原価	式	1	1,056,310		
一般管理費等	式	1	1,860,680		
解析等調査業務費	式	1	5,320,000		
調査業務価格	式	1	63,090,000		