

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度清楽上流地区地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 267 日間 自 令和 7年 7月 8日
至 令和 8年 3月31日

3) 設計説明

本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和7年度清楽上流地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	32,502,639			
直接調査費	式	1	29,282,280			
機械ボーリング	式	1	27,024,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	100	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	100	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				中硬岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				ボアホールスキャナー観測	120	m
				50m超~80m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	819,000	現場透水試験	6	回
				ケーシング法 50m以内		
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1	式
地すべり調査	式	1	972,920	移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計		
電子成果品作成費	式	1	233,000	電子成果品作成費		

積算内訳書

業務名	令和7年度清楽上流地区地質調査業務				業種	地質調査
					項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
					1	式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2	本
間接調査費	式	1	3,220,359			
運搬費	式	1	1,810,960	運搬費	1	式
準備費	式	1	351,800	準備及び跡片付け	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	384,200	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	468,452	旅費(率計上・宿泊有)	1	式
施工管理費	式	1	204,947	施工管理費	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	32,502,639			
間接費	式	1	19,687,361			
諸経費	式	1	19,687,361			
一般調査業務費	式	1	52,190,000			
解析等調査	式	1	2,299,932			
直接業務費	式	1	2,299,932			
解析等調査	式	1	2,299,932	計画準備	1	業務
				解析等調査		

積算内訳書

業務名	令和7年度清楽上流地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
				120	m
共通	式	1	184,200		
共通	式	1	184,200		
打合せ等	式	1	184,200	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,484,132		
その他原価	式	1	1,078,385		
一般管理費等	式	1	1,917,483		
解析等調査業務費	式	1	5,480,000		
調査業務価格	式	1	57,670,000		