

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務
履行場所	熊本県球磨郡五木村

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	263 日間	自 令和 7年 7月12日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、グランドデザイン協議会の提案書に基づき頭地地区周辺における洪水調節地等の利活用方策等の検討を行うとともに、平場造成にかかる測量・地質調査を実施し、平場候補地の盛土形状検討、安定解析及び詳細設計を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「特記仕様書」、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	162,350	
基準点測量		式	1	162,350	
4級基準点測量		式	1	162,350	4級基準点測量 5 点 永久標識設置なし,伐採含まない
地形測量		式	1	800,026	
現地測量		式	1	800,026	
現地測量		式	1	800,026	現地測量（作業計画） 1 業務 現地測量 (0.008)1 (km2)式
応用測量		式	1	523,200	
路線測量		式	1	523,200	
路線測量		式	1	523,200	作業計画 1 業務 現地踏査 0.15 km 中心線測量 0.15 km 仮BM設置測量 0.15 km 縦断測量 0.15 km 横断測量 0.15 km
直接経費		式	1	7,401	

積算内訳書

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	7,401	
旅費交通費		式	1	7,401	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接測量費		式	1	1,492,977	
間接測量費		式	1	1,297,023	
諸経費		式	1	1,297,023	
測量業務価格		式	1	2,790,000	
一般調査		式	1	3,086,737	
直接調査費		式	1	2,260,410	
機械ボーリング		式	1	1,275,200	土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 土質ボーリング(オールコアボーリ ング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4 m 8 m 12 m
サウンディング及び原位置試験		式	1	400,000	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 4 回

積算内訳書

業務名	令和 7 年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	8 回
				玉石混じり土砂	12 回
室内土質試験	式	1	382,170	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				土の三軸圧縮試験	3 試料
				土の三軸圧縮試験	3 試料
総合解析	式	1	195,040	解析等調査	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	826,327		
運搬費	式	1	57,840	運搬費	1 式
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	

積算内訳書

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					給水費(ポンプ運転) 1 式
					1 式
仮設費	式	1	270,800	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	48,201	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	15,766	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	3,086,737		
間接費	式	1	2,293,263		
諸経費	式	1	2,293,263		
一般調査業務費	式	1	5,380,000		
解析等調査	式	1	735,318		
直接業務費	式	1	735,318		
解析等調査	式	1	735,318	解析等調査	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	735,318		
その他原価	式	1	395,968		
一般管理費等	式	1	608,714		
解析等調査業務費	式	1	1,740,000		
調査業務価格	式	1	7,120,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	地質調査
				項 目	調査業務価格
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
盛土解析等検討	式	1	10,447,750		
盛土解析等検討	式	1	10,447,750		
盛土解析等検討	式	1	10,447,750	計画準備 1 式 平場候補地の盛土検討 1 式 小八重橋近傍の平場検討 1 式 利活用方策等の検討 1 式 意見交換会等の運営補助 1 式 周辺施設整備イメージパース作成 1 式 申請書等作成補助 1 式 報告書作成 1 式	
盛土等実施設計	式	1	7,113,046		
盛土等実施設計	式	1	7,113,046		
盛土等実施設計	式	1	7,113,046	高野・坊主山の盛土実施設計 1 式 高野・坊主山の斜面对策工設計 1 式	
道路設計	式	1	3,998,580		
一般構造物設計	式	1	3,998,580		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般構造物詳細設計	式	1	3,998,580	補強土詳細設計(テールアルメ、多数アンカー式擁壁等)基本 1、類似補強土詳細設計(テールアルメ、多数アンカー式擁壁等)現地調査 法面工詳細設計 アンカー付場所打ち法砕	1 式 1 式 1 式
共通	式	1	781,370		
共通（設計業務）	式	1	168,870		
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	523,551		
直接経費	式	1	523,551		
旅費交通費	式	1	295,551	旅費（率計上・宿泊無・設計） 旅費（率計上・宿泊無・調査計画）	1 式 1 式
電子成果品作成費	式	1	228,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	22,864,297		
その他原価	式	1	11,976,800		

積算内訳書

業務名	令和7年度頭地地区周辺盛土解析等検討業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	18,758,903		
業務価格		式	1	53,600,000		
業務価格		式	1	63,510,000		