

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度八代復興事務所管内地質調査（その2）業務
履行場所	八代復興事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 八代復興事務所 工務第一課
- 2) 履行期間 301 日間 自 令和 8年 3月 3日
至 令和 8年12月28日

3) 設計説明

本業務は、国道219号外の災害復旧事業として八代市から人吉市間の国道219号・
県道が被災したことを受け道路の設計・施工に必要な地質調査を行う業務である
。

4) 業務内容

別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度八代復興事務所管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	8,856,367		
直接調査費	式	1	7,070,620		
機械ボーリング	式	1	4,782,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 10 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 10 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 10 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 30 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 50 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,887,700	標準貫入試験 粘性土・シルト 10 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 10 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 10 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度八代復興事務所管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	30 回
				軟岩	50 回
総合解析	式	1	245,920	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	135,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	1,785,747		
運搬費	式	1	281,710	運搬費	1 式
準備費	式	1	626,800	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	677,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	150,883	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	49,354	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	8,856,367		
間接費	式	1	5,973,633		
諸経費	式	1	5,973,633		

積算内訳書

業務名	令和7年度八代復興事務所管内地質調査（その2）業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	14,830,000		
解析等調査	式	1	1,311,264		
直接業務費	式	1	1,311,264		
解析等調査	式	1	1,311,264	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,610,864		
その他原価	式	1	867,450		
一般管理費等	式	1	1,331,686		
解析等調査業務費	式	1	3,810,000		
調査業務価格	式	1	18,640,000		