

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度中山川南支川砂防施設地質調査業務
履行場所	熊本県阿蘇郡高森町

2. 業務内容

- | | | | |
|---------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 阿蘇砂防事務所 調査課 | | |
| 2) 履行期間 | 144 日間 | 自 | 令和 7年 7月29日 |
| | | 至 | 令和 7年12月19日 |

3) 設計説明

本業務は、中山川南支川での砂防堰堤計画箇所地質状況を把握するための調査を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度中山川南支川砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	4,378,326		
直接調査費	式	1	3,128,920		
機械ボーリング	式	1	1,997,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	820,400	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 10 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度中山川南支川砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				軟岩	10 回
総合解析	式	1	203,520	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	98,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5 本
間接調査費	式	1	1,249,406		
運搬費	式	1	125,830	運搬費	1 式
準備費	式	1	465,900	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	569,100	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	66,744	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	21,832	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	4,378,326		
間接費	式	1	3,151,674		
諸経費	式	1	3,151,674		

積算内訳書

業務名	令和7年度中山川南支川砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	7,530,000		
解析等調査	式	1	1,207,874		
直接業務費	式	1	1,207,874		
解析等調査	式	1	1,207,874	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,507,474		
その他原価	式	1	811,774		
一般管理費等	式	1	1,240,752		
解析等調査業務費	式	1	3,560,000		
調査業務価格	式	1	11,090,000		