積算内訳書

１．業務名

業務名	令和７年度大分川水系定期縦横断測量業務
履行場所	大分川水系

２．業務内容

１）事務所名　　大分河川国道事務所　流域治水課

２）履行期間　　258 日間　　自　令和　7年 7月 5日
至　令和　8年 3月19日

３）設計説明

本業務は、河川の調査計画及び維持管理等に資するため、大分川水系において定期縦横断測量を行う業務であり、航空レーザ測深（ALB計測）により水陸一連の地形データを取得するものである。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和７年度大分川水系定期縦横断測量業務	業 種	測量業務
		項 目	地形測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地形測量	式	1	14,223,228	
航空レーザ測量	式	1	14,223,228	
航空レーザ測量	式	1	14,223,228	航空レーザ測量 (5.72)1 (km2)式 三次元計測データ及びオリジナルデ ータ作成 5.72 km2 グラウンドデータ作成（陸部） 3.48 km2 グラウンドデータ作成（水部） 2.24 km2 グリッド（標高）データ作成 5.72 km2 等高線データ作成 5.72 km2 成果データファイル作成 5.72 km2 写真地図データ作成 5.72 km2 縦断図作成 19.2 km 横断図作成 132 本 縦横断図データとりまとめ 1 式
応用測量	式	1	5,103,800	
河川測量	式	1	3,767,890	
河川測量	式	1	3,767,890	作業計画 1 業務

積算内訳書

業務名	令和７年度大分川水系定期縦横断測量業務	業 種	測量業務
		項 目	応用測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現地踏査 (19.2)1 (km)式 河川定期縦断測量 直接水準 19.2 km
深浅測量	式	1	1,335,910	
深浅測量	式	1	67,660	作業計画 1 業務
河川深浅測量	式	1	1,268,250	河川深浅測量 25 測線
共通	式	1	265,450	
共通	式	1	265,450	
打合せ等	式	1	265,450	打合せ 1 式
直接経費	式	1	712,128	
直接経費	式	1	712,128	
旅費交通費	式	1	70,894	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
安全費	式	1	495,234	安全費 1 式
電子成果品作成費	式	1	146,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費	式	1	197,251	
技術管理費	式	1	197,251	
成果検定費等	式	1	197,251	成果検定費 1 式

積算内訳書

業務名	令和７年度大分川水系定期縦横断測量業務	業 種	測量業務
		項 目	直接測量費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接測量費	式	1	20,501,857	
間接測量費	式	1	14,248,143	
諸経費	式	1	14,248,143	
測量業務価格	式	1	34,750,000	