

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務
履行場所	大分県竹田市大字会々～大分県竹田市荻町木下

2. 業務内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	148 日間	自 令和 7年 8月 1日	至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	本業務は、国道57号竹田阿蘇道路において、道路設計等に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,535,348		
直接調査費	式	1	6,230,280		
機械ボーリング	式	1	3,324,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 30 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	236,000	固定ビストン式シウォールサンプラー 8 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,389,400	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 30 回	

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	20 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	30 回
				軟岩	
総合解析	式	1	245,920	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
室内土質試験	式	1	886,160	土粒子の密度試験	8 試料
				3個/試料 土の含水比試験	8 試料
				3個/試料 土の粒度試験	8 試料
				沈降分析（ふるい分け含む） 土の液性限界試験	8 試料
				4～6点/試料 土の塑性限界試験	8 試料
				3個/試料 土の湿潤密度試験	8 試料
				3個/試料 A法 土の一軸圧縮試験	8 試料

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2個/試料 土の圧密試験	8 試料
				段階載荷	8 試料
間接調査費	式	1	2,305,068		
運搬費	式	1	205,369	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	626,800	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,340,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	132,899	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,535,348		
間接費	式	1	5,774,652		
諸経費	式	1	5,774,652		

積算内訳書

業務名	令和7年度 竹田阿蘇道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	14,310,000		
解析等調査	式	1	860,064		
直接業務費	式	1	860,064		
解析等調査	式	1	860,064	解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,159,664		
その他原価	式	1	624,479		
一般管理費等	式	1	955,857		
解析等調査業務費	式	1	2,740,000		
調査業務価格	式	1	17,050,000		