

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務
履行場所	佐伯河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 佐伯河川国道事務所 道路管理課

2) 履行期間 239 日間 自 令和 8年 2月13日
至 令和 8年10月 9日

3) 設計説明

本業務は、佐伯河川国道事務所管内の交通安全事業に伴う測量調査設計を行い、事業推進に必要な資料作成を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務				業種	測量業務
					項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
基準点測量	式	1	510,360			
基準点測量	式	1	324,700			
4級基準点測量	式	1	324,700	4級基準点測量	10	点
				永久標識設置なし, 伐採含まない		
水準測量	式	1	185,660			
4級水準測量	式	1	185,660	4級水準測量観測(レベル等による)	2	km
				水準点設置	2	点
				永久標識以外		
地形測量	式	1	1,205,475			
現地測量	式	1	1,205,475			
現地測量	式	1	1,205,475	現地測量(作業計画)	1	業務
				現地測量	(0.04)1	(km ²)式
応用測量	式	1	456,680			
路線測量	式	1	456,680			
路線測量	式	1	456,680	作業計画	1	業務
				現地踏査	0.1	km
				仮BM設置測量	0.1	km

積算内訳書

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縦断測量	0.1 km
				横断測量	0.1 km
				用地幅杭設置測量	0.1 km
直接経費	式	1	64,000		
直接経費	式	1	64,000		
電子成果品作成費	式	1	64,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	2,236,515		
間接測量費	式	1	1,883,485		
諸経費	式	1	1,883,485		
測量業務価格	式	1	4,120,000		
一般調査	式	1	1,524,101		
直接調査費	式	1	724,480		
機械ボーリング	式	1	318,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	169,400	標準貫入試験 粘性土・シルト	20 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
電子成果品作成費	式	1	55,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	799,621		
準備費	式	1	369,360	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	268,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	141,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	15,418	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	5,043	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	1,524,101		
間接費	式	1	1,205,899		
諸経費	式	1	1,205,899		
一般調査業務費	式	1	2,730,000		
解析等調査	式	1	693,736		
直接業務費	式	1	693,736		

積算内訳書

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	693,736	解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	693,736		
その他原価	式	1	373,576		
一般管理費等	式	1	572,688		
解析等調査業務費	式	1	1,640,000		
調査業務価格	式	1	4,370,000		
道路設計	式	1	4,855,838		
道路設計	式	1	3,427,596		
道路詳細設計	式	1	3,427,596	道路詳細設計（B） 縮尺1/1,000	(0.7)1 (km) 式
一般構造物設計	式	1	1,428,242		
一般構造物詳細設計	式	1	1,428,242	重力式擁壁 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1)1 (箇所) 式 (1)1 (箇所) 式
共通	式	1	781,370		
共通（設計業務）	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 佐伯管内交通安全事業測量調査設計業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	367,914		
直接経費	式	1	367,914		
旅費交通費	式	1	34,914	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	333,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,005,122		
その他原価	式	1	2,984,368		
一般管理費等	式	1	4,840,510		
業務価格	式	1	13,830,000		
業務価格	式	1	22,320,000		