

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務
履行場所	宮崎県日南市大字平野地先

## 2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間

301 日間

自 令和 7年 3月 3日

至 令和 7年12月28日

3) 設計説明

4) 業務内容

# 積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	15,298,284		
直接調査費	式	1	11,947,730		
機械ボーリング	式	1	7,091,700	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 8 m m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 12 m m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 12 m m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 20 m m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 42 m m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 破碎帯, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 8 m m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 71 m m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 57 m m	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	2 m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	143,700	ロータリー式三重管サンプラー	3 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,742,700	標準貫入試験	20 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	71 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	65 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	2 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	42 回
				軟岩 孔内載荷試験	8 回
				普通載荷 現場透水試験	3 回
				ケーシング法	
室内土質試験	式	1	580,630	土粒子の密度試験	10 試料
				土の含水比試験	10 試料
				土の粒度試験	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	6 試料
				土の圧密試験	6 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				土の三軸圧縮試験	3 試料
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	3 試料
電子成果品作成費	式	1	165,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	1 式
間接調査費	式	1	3,350,554		6 本
運搬費	式	1	960,720	運搬費	1 式
準備費	式	1	649,460	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	976,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	425,400	環境保全(仮囲い)	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
旅費交通費	式	1	255,424	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
施工管理費	式	1	83,550	1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,298,284	1	式
間接費	式	1	9,841,716		
諸経費	式	1	9,841,716		
一般調査業務費	式	1	25,140,000		
解析等調査	式	1	1,325,300		
直接業務費	式	1	1,325,300		
解析等調査	式	1	1,325,300	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,624,900		
その他原価	式	1	875,008		
一般管理費等	式	1	1,340,092		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査業務費	式	1	3,840,000		
調査業務価格	式	1	28,980,000		