

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 宮崎河川国道事務所 工務第三課

2) 履行期間 301 日間 自 令和 8年 3月 3日
至 令和 8年12月28日

3) 設計説明

本業務は、宮崎河川国道事務所管内の道路改築事業において、円滑な事業進捗を図るべく、測量・地質調査・設計を行うものである。

4) 業務内容

別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	385,830		
基準点測量	式	1	324,700		
4級基準点測量	式	1	324,700	4級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない	10 点
水準測量	式	1	61,130		
4級水準測量	式	1	61,130	4級水準測量観測(レベル等による)	1 km
地形測量	式	1	690,042		
現地測量	式	1	690,042		
現地測量	式	1	690,042	現地測量(作業計画) 現地測量	1 業務 (0.001)1 (km2)式
応用測量	式	1	755,540		
路線測量	式	1	755,540		
路線測量	式	1	755,540	作業計画 現地踏査 縦断測量 横断測量	1 業務 0.5 km 0.5 km 0.5 km
直接経費	式	1	115,580		

積算内訳書

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	115,580		
旅費交通費	式	1	9,093	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
安全費	式	1	47,487	安全費	1 式
電子成果品作成費	式	1	59,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,946,992		
間接測量費	式	1	1,663,008		
諸経費	式	1	1,663,008		
測量業務価格	式	1	3,610,000		
一般調査	式	1	2,804,942		
直接調査費	式	1	1,676,520		
機械ボーリング	式	1	931,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	10 m 10 m 10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	459,000	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	10 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	10 回
				軟岩	10 回
総合解析	式	1	203,520	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	77,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	1,128,422		
運搬費	式	1	64,740	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	402,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	35,749	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	11,693	施工管理費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務			業種	地質調査
				項目	直接調査費+間接調査費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接調査費+間接調査費	式	1	2,804,942		
間接費	式	1	2,095,058		
諸経費	式	1	2,095,058		
一般調査業務費	式	1	4,900,000		
解析等調査	式	1	1,207,874		
直接業務費	式	1	1,207,874		
解析等調査	式	1	1,207,874	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,207,874		
その他原価	式	1	650,440		
一般管理費等	式	1	991,686		
解析等調査業務費	式	1	2,850,000		
調査業務価格	式	1	7,750,000		
道路設計	式	1	5,694,520		
道路設計	式	1	4,237,792		
道路詳細設計	式	1	4,237,792	道路詳細設計（A）	(1)1 (km)式

積算内訳書

業務名	令和7年度日南防災外測量設計業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				縮尺1/1,000	
道路設計関係その他設計	式	1	166,807		
道路設計関係その他設計	式	1	166,807	取付道路	(115)1 (m)式
一般構造物設計	式	1	1,289,921		
一般構造物詳細設計	式	1	1,289,921	重力式擁壁	(1)1 (箇所)式
				大型ブロック積擁壁	(1)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335,947	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	848,270		
共通 (設計業務)	式	1	848,270		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	100,350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	407,611		
直接経費	式	1	407,611		

