

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 開発調査課		
2) 履行期間	267 日間	自 令和 7年 6月26日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、岩瀬ダム再生事業における基礎資料とするため、岩瀬ダム周辺の地質調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	30,710,580	
直接調査費		式	1	25,677,850	
機械ボーリング		式	1	7,234,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 軟岩, 80m超～120m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 中硬岩, 80m超～120m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 10 m 破碎帯, 80m超～120m以下, 斜め下方, φ 86mm
機械ボーリング		式	1	4,987,850	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm

積算内訳書

業務名	令和7年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 8 6mm	10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	13, 019, 000	ボアホールスキャナ計測 孔内水圧変動測定 岩盤透水試験	180 m 34 回 34 回
総合解析	式	1	212, 000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	221, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4, 000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	5, 032, 730		
運搬費	式	1	3, 317, 114	運搬費	1 式
準備費	式	1	560, 780	準備及び跡片付け 搬入路伐採等 調査孔閉塞 給水費（ポンプ運転）	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設費	式	1	425, 700	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	549, 420	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	179,716	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	30,710,580		
間接費	式	1	18,599,420		
諸経費	式	1	18,599,420		
一般調査業務費	式	1	49,310,000		
解析等調査	式	1	4,350,560		
直接業務費	式	1	4,350,560		
解析等調査	式	1	4,350,560	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナ解析	180 m
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,650,160		
その他原価	式	1	2,007,538		
一般管理費等	式	1	3,582,302		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
解析等調査業務費		式	1	10,240,000	
調査業務価格		式	1	59,550,000	