

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	241 日間	自 令和 7年 4月23日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明	本業務は、宮崎管内の河川事業において地質調査及び測量を実施し、今後の河川整備の基礎資料とする業務である。		
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	1,510,440		
基準点測量	式	1	1,443,200		
4級基準点測量	式	1	1,443,200	4級基準点測量	40 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	67,240		
4級水準測量	式	1	67,240	4級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	2,950,356		
現地測量	式	1	2,950,356		
現地測量	式	1	2,950,356	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.2)1 (km2)式
応用測量	式	1	3,668,113		
河川測量	式	1	2,619,513		
河川測量	式	1	2,619,513	作業計画	1 業務
				現地踏査	(1)1 (km)式
				河川定期縦断測量 直接水準	1 km
				河川定期横断測量 直接水準（平地）	30 本
				平均測量幅:200m	

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
深浅測量	式	1	1,048,600		
河川深浅測量	式	1	1,048,600	河川深浅測量	20 測線
共通	式	1	214,600		
共通	式	1	214,600		
打合せ等	式	1	214,600	打合せ	1 式
直接経費	式	1	156,268		
直接経費	式	1	156,268		
旅費交通費	式	1	41,268	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	115,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	8,499,777		
間接測量費	式	1	6,410,223		
諸経費	式	1	6,410,223		
測量業務価格	式	1	14,910,000		
一般調査	式	1	4,137,264		
直接調査費	式	1	3,257,960		
機械ボーリング	式	1	2,300,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	20 m

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング)	20 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)	20 m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング)	20 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	5 m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	506, 000	標準貫入試験	20 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	20 回
				礫混じり土砂	
室内土質試験	式	1	99, 780	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
					3 試料
室内岩石試験	式	1	25, 700	試料作成費	

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				圧縮強度試験	1 個
				超音波伝搬速度測定	1 個
					1 個
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	100,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	879,304		
運搬費	式	1	84,000	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	313,950	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	389,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	69,591	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	22,763	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	4,137,264		
間接費	式	1	2,992,736		

積算内訳書

業務名	令和7年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	2,992,736		
一般調査業務費	式	1	7,130,000		
解析等調査	式	1	798,256		
直接業務費	式	1	798,256		
解析等調査	式	1	798,256	解析等調査	1 式
共通	式	1	173,100		
共通	式	1	173,100		
打合せ等	式	1	173,100	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	971,356		
その他原価	式	1	523,075		
一般管理費等	式	1	795,569		
解析等調査業務費	式	1	2,290,000		
調査業務価格	式	1	9,420,000		
業務価格	式	1	24,330,000		