

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 高千穂雲海橋道路地質調査業務
履行場所	宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井外

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	171 日間	自 令和 7年 7月 2日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、高千穂雲海橋道路において、橋梁検討等に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書・数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度 高千穂雲海橋道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,010,368		
直接調査費	式	1	12,113,400		
機械ボーリング	式	1	9,015,430	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 14 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 5 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 斜め下方, φ 66mm 12 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 66mm 20 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 1 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 35 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 55 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	

積算内訳書

業務名	令和7年度 高千穂雲海橋道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ング) 軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリ ング) 軟岩, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 66m m	78 m 40 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2, 299, 820	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 孔内載荷試験 中圧載荷	19 回 1 回 90 回 7 回
室内試験	式	1	306, 390	試料作成 圧縮強度試験 超音波試験	7 個 7 個 7 個
総合解析	式	1	313, 760	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	166, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1, 896, 968		

積算内訳書

業務名	令和7年度 高千穂雲海橋道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	58,350	運搬費	1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,041,600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	258,969	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	84,709	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	14,010,368		
間接費	式	1	9,079,632		
諸経費	式	1	9,079,632		
一般調査業務費	式	1	23,090,000		
解析等調査	式	1	1,477,592		
直接業務費	式	1	1,477,592		
解析等調査	式	1	1,477,592	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	令和7年度 高千穂雲海橋道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,777,192	
その他原価		式	1	957,017	
一般管理費等		式	1	1,465,791	
解析等調査業務費		式	1	4,200,000	
調査業務価格		式	1	27,290,000	