

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度川内川管内地質調査解析業務
履行場所	川内川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川内川河川事務所		
2) 履行期間	151 日間	自 令和 7年 9月30日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明	本業務は、川内川水系直轄区間において、河川構造物設計及び堤防の設計を実施するにあたり必要な地質データお収集し解析等調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度川内川管内地質調査解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	13,427,400		
直接調査費	式	1	11,393,480		
機械ボーリング	式	1	4,214,550	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 32 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 53.5 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 53.5 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	490,100	固定ピストン式シウォールサンプラー 2 本 ロータリー式三重管サンプラー 9 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,305,240	標準貫入試験 2 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 52 回 砂・砂質土	

積算内訳書

業務名	令和7年度川内川管内地質調査解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標準貫入試験	55 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	9 回
				軟岩 現場透水試験	16 回
				ケーシング法	
室内解析	式	1	2,976,630	土粒子の密度試験	54 試料
				土の含水比試験	54 試料
				土の粒度試験（沈降分析）	32 試料
				土の粒度試験（ふるい分け）	22 試料
				土の液性限界試験	2 試料
				土の塑性限界試験	2 試料
				土の湿潤密度試験	11 試料
				土の透水試験	1 試料
				土の圧密試験	2 試料
				三軸圧縮試験（UU）	2 試料
				三軸圧縮試験（CUB）	9 試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和7年度川内川管内地質調査解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	162,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,033,920		
運搬費	式	1	39,560	運搬費	1 式
準備費	式	1	562,440	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	541,600	足場仮設	1 式
安全費	式	1	567,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	243,478	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	79,642	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,427,400		
間接費	式	1	8,742,600		
諸経費	式	1	8,742,600		
一般調査業務費	式	1	22,170,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		

積算内訳書

業務名	令和7年度川内川管内地質調査解析業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	1,371,742	
解析等調査		式	1	1,371,742	計画準備 解析等調査
共通		式	1	299,600	1 業務 1 式
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,671,342	
その他原価		式	1	900,017	
一般管理費等		式	1	1,378,641	
解析等調査業務費		式	1	3,950,000	
調査業務価格		式	1	26,120,000	