

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 牛根境防災外地質調査（その7）業務
履行場所	鹿児島県霧島市福山町福山 外

2. 業務内容

1) 事務所名 大隅河川国道事務所 工務第二課

2) 履行期間 238 日間 自 令和 7年 7月25日
至 令和 8年 3月19日

3) 設計説明

本業務は、大隅河川国道事務所管内の一般国道 2 2 0 号牛根境防災において、道路詳細設計に必要なボーリング調査等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災外地質調査 (その7) 業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	24,758,904			
直接調査費	式	1	12,523,380			
機械ボーリング	式	1	7,262,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 12 m		
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m		
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 92 m		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 92 m		
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,242,440	標準貫入試験 粘性土・シルト 12 回		
				標準貫入試験 砂・砂質土 15 回		
				標準貫入試験 礫混じり土砂 92 回		
				標準貫入試験 軟岩 92 回		
				孔内載荷試験 10 回		

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災外地質調査（その7）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				普通載荷		
土質試験	式	1	409,700	土粒子の密度試験	10	試料
				土の含水比試験	10	試料
				土の粒度試験	10	試料
				土の湿潤密度試験	10	試料
				土の液性限界試験	10	試料
				土の塑性限界試験	10	試料
総合解析	式	1	407,040	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	168,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	34,000	検定費等	17	本
間接調査費	式	1	12,235,524			
運搬費	式	1	7,376,192	運搬費	1	式
				運搬費（有料道路）	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災外地質調査（その7）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	852,060	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	3,740,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	267,272	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	24,758,904		
間接費	式	1	15,221,096		
諸経費	式	1	15,221,096		
一般調査業務費	式	1	39,980,000		
解析等調査	式	1	1,899,200		
直接業務費	式	1	1,899,200		
解析等調査	式	1	1,706,858	計画準備	1 業務
				解析等調査	

積算内訳書

業務名	R 7 牛根境防災外地質調査（その7）業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	192,342	往復旅行時間にかかる直接人件費	
				1	式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,198,800		
その他原価	式	1	1,184,053		
一般管理費等	式	1	1,817,147		
解析等調査業務費	式	1	5,200,000		
調査業務価格	式	1	45,180,000		